

# Перечень работ и услуг по содержанию жилой части Строения ЖК "Центральный" (этажи: 4-24)

в ценах: июля 2018 года

в расчете на: год (12 месяцев)

Код	Наименование вида услуги (работы)	Ед. измер.	Количество, ед. изм. За 1 раз	Периодичность, раз в год	Стоимость, руб. в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
<b>Перечень услуг по содержанию жилой части Строения по ул. Буденного, д. 129</b>						Общ. площ., кв.м. 68 349,9
<b>1. Содержание внутридомового инженерного оборудования и технических устройств</b>						
<b>1.1. Система теплоснабжения</b>						
2.1.3.5.1	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов внутри здания	100 приборов	2	1	153 643,42	0,1873
<b>1.2. Системы холодного и горячего водоснабжения</b>						
2.2.2.1.8	Обслуживание преобразователя расхода до 50 мм	1 преобразователь расхода	14	1	21 634,69	0,0264
2.2.2.1.9	Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм	1 преобразователь расхода	16	1	51 572,86	0,0629
2.2.3.8.1	Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя)	1 теплообменник (бойлер)	7	1	19 171,73	0,0234
<b>1.3. Внутридомовое электрооборудование, противопожарные системы</b>						
договор	Обслуживание автоматизированной системы пожарной защиты и оповещения людей о пожаре; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления	1 система	1	12	1 152 622,64	1,4053
2.5.1.10	Обслуживание трансформаторной подстанции (ТП)	1 устройство	4	12	35 703,24	0,0435
2.5.2.3.4	Обслуживание задвижек	1 оборудование	20	2	51 072,87	0,0623
2.5.2.3.20	Обслуживание шкафа питания электрозадвижек	1 оборудование	4	2	101 496,30	0,1237
2.5.2.3.21	Обслуживание шкафа управления электрозадвижками	1 оборудование	10	2	307 549,46	0,3750
2.5.5.2	Ремонт щитков	1 щит	48	4	76 943,10	0,0938
2.5.6.8	Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	8,52	12	131 555,26	0,1604
2.5.6.9	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0,48	12	17 787,75	0,0217
2.5.7.6	Замена лампы на энергосберегающую	1 лампа	35	52	261 780,83	0,3192
<b>1.4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b>						
2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	73,342	2	14 721,93	0,0179
2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	73,342	2	117 397,95	0,1431
2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	9,984	2	8 438,01	0,0103
2.6.8.7	Осмотр железобетонных покрытий	1000 кв.м. полов	9,984	2	6 898,23	0,0084
2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	73,342	2	180 978,80	0,2207
2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	73,342	2	135 734,10	0,1655
2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	8,52	2	315 359,43	0,3845
2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,12	52	63 816,11	0,0778
2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	73,342	2	158 543,86	0,1933
2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	73,342	2	158 543,86	0,1933
2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	1,75	2	9 716,18	0,0118
2.6.13.2	Осмотр силовых установок	1 электромотор	24	2	7 402,80	0,0090
2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	16,934	2	41 786,36	0,0509
2.6.14.2	Регулировка и наладка систем отопления	1 литер	4	6	24 705,21	0,0301
2.6.14.3.1	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	136	1	165 588,48	0,2019
2.6.14.3.2	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	136	1	144 926,20	0,1767
2.6.14.3.3	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	136	1	72 423,15	0,0883
2.6.14.3.4	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	188	1	228 901,72	0,2791
2.6.14.3.5	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	188	1	200 339,16	0,2443
2.6.14.3.6	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубопровода	188	1	99 470,42	0,1213
2.6.14.3.10	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	557,72	1	17 223,24	0,0210
2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода	1360	1	334 724,99	0,4081
2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода	1880	1	462 708,07	0,5641
2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0,5	5	36 028,44	0,0439
2.6.14.5.5.2	Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке	100 радиаторных блоков	2	1	9 779,15	0,0119
2.6.15.1.1	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	13	12	4 811,82	0,0059
2.6.15.1.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	13	12	4 014,60	0,0049
2.6.15.1.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 фильтр	13	2	4 250,44	0,0052
2.6.15.1.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)	1 прибор учета	13	2	1 603,94	0,0020
2.6.15.1.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм	1 прибор учета	13	2	801,97	0,0010
2.6.15.2.1	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	1	12	592,22	0,0007
2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	12	308,82	0,0004

Код	Наименование вида услуги (работы)	Ед. измер.	Количество, ед. изм. За 1 раз	Периодичность, раз в год	Стоимость, руб. в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с водомера в журнал (приборов учета воды диаметром 15-25 мм)	1 прибор учета	1678	4	172 730,62	0,2106
2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	1	2	442,64	0,0005
2.6.15.2.5	Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	2	616,90	0,0008
2.6.15.2.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	2	123,38	0,0002
2.6.15.2.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	1	2	98,70	0,0001
2.6.15.4.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	592,22	0,0007
2.6.15.4.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	308,82	0,0004
2.6.15.4.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 15-25 мм)	1 узел учета	852	6	131 555,26	0,1604
2.6.15.4.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 фильтр	1	2	530,53	0,0006
2.6.15.4.5	Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	2	2	1 233,80	0,0015
2.6.15.4.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	2	2	246,76	0,0003
2.6.15.4.8.1	Проверка работоспособности водозапорной арматуры теплосчетчик диаметром 50-250 мм	1 узел учета	2	2	197,41	0,0002
2.6.15.4.8.4	Съем данных с теплового вычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (теплосчетчик диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	13	12	7 203,50	0,0088
2.6.15.4.8.5	Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (теплосчетчик диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	13	12	86 441,97	0,1054
<b>1.5. Устранение аварии и выполнение заявок</b>						
2.7.2.1	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет.	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами	68,349	365	1 286 040,80	1,5680
<b>1.6. Антенное оборудование и иные коммуникационные сети</b>						
2.8.2	Обслуживание антенного оборудования	1000 кв.м.	67,862	12	104 784,08	0,1278
<b>1.7. Лифты</b>						
договор	Техническое обслуживание лифтов и организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	1 лифт	25	12	2 436 296,71	2,9704
договор	Периодическое освидетельствование	1 лифт	25	1	221 100,00	0,2696
договор	Страхование лифтов	1 лифт	25	1	17 500,00	0,0213
<b>1.8. Обслуживание системы контроля доступа</b>						
2.5.3.4	Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофон)	1 устройство	36	12	100 814,22	0,1229
спец. расценка (применительно)	Обслуживание компьютера	1 компьютер	1	12	30 860,61	0,0376
спец. расценка (применительно)	Обслуживание сетевого контроллера СКУД	1 контроллер	36	6	439 332,05	0,5356
спец. расценка (применительно)	Прошивка контроллеров СКУД	1 прошивка	1	12	18 860,64	0,0230
спец. расценка (применительно)	Обслуживание электромагнитного замка	1 замок	56	6	504 000,00	0,6145
спец. расценка (применительно)	Обслуживание сервера	1 сервер	1	12	48 495,25	0,0591
спец. расценка (применительно)	Обслуживание клиентского программного обеспечения для СКУД	1 клиентское ПО	1	12	20 717,36	0,0253
спец. расценка (применительно)	Обслуживание бесконтактного считывателя	1 считыватель	58	12	255 703,44	0,3118
<b>1.9. Обслуживание шлагбаума</b>						
спец. расценка (применительно)	Обслуживание шлагбаума	1 шлагбаум	4	6	48 094,46	0,0586
спец. расценка (применительно)	Диагностика с последующим мелким ремонтом	1 шлагбаум	4	6	80 157,43	0,0977
<b>1.10. Обслуживание видеонаблюдения</b>						
спец. расценка (применительно)	Обслуживание камеры	1 камера	60	6	108 000,00	0,1317
спец. расценка (применительно)	Обслуживание видеосервера	1 сервер	9	6	57 713,35	0,0704
спец. расценка (применительно)	Обслуживание блока питания	1 блок питания	17	6	27 253,53	0,0332
спец. расценка (применительно)	Обслуживание коммуникатора	1 коммуникатор	20	6	48 094,46	0,0586
<b>Итого по разделу 1:</b>					<b>11 671 214,75</b>	<b>14,23</b>
<b>2. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>						
<b>2.1. Услуги по санитарному содержанию помещений общего пользования</b>						
3.1.1.3.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних четырех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	17,08	247	1 178 667,59	1,4371
3.1.1.3.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше четвертого этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	84,2	52	1 068 094,26	1,3022
3.1.1.3.1.3	Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 лифтов	0,484	247	28 234,32	0,0344
3.1.1.3.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних четырех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	17,08	247	1 992 158,80	2,4289
3.1.1.3.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше четвертого этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	84,2	52	1 835 646,28	2,2381
3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников	100 шт.	15,63	2	6 740,21	0,0082
3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0,46	12	3 203,33	0,0039

Код	Наименование вида услуги (работы)	Ед. измер.	Количество, ед. изм. За 1 раз	Периодичность, раз в год	Стоимость, руб. в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	13,12	12	89 391,65	0,1090
3.1.4.3	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах, дверях в помещениях общего пользования	100 м2 окон	7,327	12	73 363,19	0,0894
3.1.5.2.3	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 150 м	1 м3 мусора	1	12	2 927,11	0,0036
3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,36	12	1 475,95	0,0018
3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных и проч. устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	6,784	12	33 180,17	0,0405
3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	1,54	12	9 577,03	0,0117
3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	1,34	12	12 232,78	0,0149
3.1.10.2	Мытье пола кабины лифта	100 м2 пола лифтов	0,484	247	67 477,55	0,0823
3.1.10.5	Мытье стен и дверей кабины лифта	100 кв. м	3,826	52	148 213,33	0,1807
3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	97,705	1	24 646,88	0,0300
<b>2.2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества Строения</b>						
3.2.1.1	Подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	7,343	156	284 503,78	0,3469
3.2.2.1	Полив тротуаров 1 класса	100 000 кв.м. территории	0,03988	10	4 861,71	0,0059
3.2.3.1.3	Уборка территории от случайного мусора	100 000 м2	0,10502	209	516 676,14	0,6299
3.2.3.1.4	Полив зеленых насаждений	на 100 000 кв.м.	0,032	153	89 543,50	0,1092
3.2.3.2.1	Промывка урн, бетонных цветников и лавочек вручную	1000 урн	0,157	36	116 052,09	0,1415
3.2.3.2.3	Промывка малых архитектурных форм (МАФ) вручную	1000 форм	0,085	3	3 490,60	0,0043
3.2.3.2.10	Очистка урн от мусора	на 100 урн	0,28	365	149 042,18	0,1817
3.2.4.6	Стрижка зеленых насаждений	1000 кв.м.	0,316	12	38 176,04	0,0465
3.2.7.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,3988	10	75 106,21	0,0916
3.2.8.7	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	1	10	1 520,35	0,0019
3.2.8.8	Посыпка территории I класса	100 кв. м	39,88	10	269 619,23	0,3287
3.2.8.11	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	1	10	3 214,48	0,0039
3.2.13	Очистка металлической решетки и приемка (в теплый период)	1 приемок	320	6	184 036,84	0,2244
3.2.14	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,2	10	2 194,39	0,0027
3.2.15	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,2	365	32 519,30	0,0396
	Рыхление цветников	м2	1580	12	241 399,42	0,2943
3.4.2.2	Устройство цветников (посадка однолетников)	100 м2	0,15	1	124 694,29	0,1520
3.4.2.14	Посадка кустарника	кустарник	50	1	37 920,46	0,0462
<b>Итого по разделу 2:</b>					<b>8 749 801,43</b>	<b>10,67</b>
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ СОДЕРЖАНИЯ ОИ:</b>					<b>20 421 016,18</b>	<b>24,90</b>
<b>Перечень работ по текущему ремонту жилой части Строения ул. Буденного, д. 129</b>						
<b>3. Текущий ремонт конструктивных элементов</b>						
<b>3.1. Кирпичные и железобетонные стены</b>						
1.2.10.3	Укрепление облицовочных плиток на фасадах	100 плиток	1	1	10 094,68	0,0123
1.2.17.4.3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски	100 м2 окрашиваемой поверхности	20	1	320 718,24	0,3910
1.2.18.1	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами	100 кв. м	5	1	372 447,18	0,4541
1.2.18.12	Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок	100 м2 поверхности	7,5	1	39 806,49	0,0485
<b>3.2. Полы</b>						
1.6.2.1	Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт.	10 плиток	5	12	43 729,83	0,0533
<b>3.3. Крыши и кровли</b>						
1.8.1.3.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	100 м2 заплаты	0,02	10	77 681,74	0,0947
1.8.3.2.2	Текущий ремонт осевого вентилятора	1 вентилятор	1	4	6 105,68	0,0074
1.8.7.2	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2 поверхности канала	0,1	1	9 127,94	0,0111
<b>3.4. Оконные и дверные проемы</b>						
1.9.1.10	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне	10 петель	0,1	200	67 859,44	0,0827
1.9.1.17	Смена ручки дверной	1 ручка	1	10	6 724,45	0,0082
1.9.1.20	Смена замков врезных	100 замков	0,01	10	4 774,79	0,0058
1.9.1.21	Восстановление (модернизация) остекления дверей	100 кв.м.	0,01	45	92 033,39	0,1122
1.9.1.25	Установка дверного доводчика к дверям	1 прибор	1	70	125 577,86	0,1531
1.9.2.23	Смена ручки оконной	100 ручек	0,01	3	1 993,35	0,0024
<b>Итого по разделу 3:</b>					<b>1 178 675,07</b>	<b>1,44</b>
<b>4. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>						
<b>4.1. Система теплоснабжения</b>						
2.1.4.3	Текущий ремонт пластинчатых теплообменников	1 теплообменник	1	1	5 749,68	0,0070
2.1.6.1	Замена прибора учета КИПиА	прибор	1	35	44 495,32	0,0542
2.1.6.2	Замена прибора учета	прибор	1	1	20 450,96	0,0249
2.1.8.6.3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	100 кранов	0,01	5	7 003,93	0,0085
2.1.8.8.1	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиля	0,01	60	30 473,28	0,0372
2.1.8.9.1	Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм	100 кранов	0,01	150	143 375,62	0,1748
<b>4.2. Системы холодного и горячего водоснабжения</b>						
2.2.1.6.1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0,01	10	5 085,98	0,0062
2.2.2.2.2	Замена прибора учета воды без фильтра	Счетчик воды	1	1	7 774,94	0,0095

Код	Наименование вида услуги (работы)	Ед. измер.	Количество, ед. изм. За 1 раз	Периодичность, раз в год	Стоимость, руб. в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
2.2.6.2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,01	5	3 410,06	0,0042
2.2.6.3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.	0,01	5	5 807,41	0,0071
2.2.6.4	Смена задвижек диаметром до 50 мм	100 шт.	0,01	5	35 073,05	0,0428
2.2.6.5	Смена задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,01	2	18 990,34	0,0232
2.2.6.6	Смена задвижек диаметром до 150 мм	100 шт.	0,01	1	12 831,81	0,0156
2.2.6.7	Замена внутренних пожарных кранов	100 кранов	0,01	5	7 026,83	0,0086
<b>4.3. Система водоотведения</b>						
2.3.1.2	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,07	10	32 293,18	0,0394
2.3.5	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	100 соединений	0,02	10	24 423,15	0,0298
<b>4.4. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование</b>						
2.5.1.1	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	1 переключатель	1	10	2 664,53	0,0032
2.5.1.2	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	1	50	36 245,82	0,0442
2.5.1.7	Ремонт блока управления освещением	1 блок	1	12	2 566,16	0,0031
2.5.1.8	Замена магнитного пускателя	1 пускатель	1	30	104 065,68	0,1269
2.5.2.2.6	Ремонт извещателя пожарного ручного	1 оборудование	1	10	3 746,75	0,0046
2.5.2.2.10	Ремонт автоматического пожарно-охранного извещателя	1 оборудование	1	5	1 698,37	0,0021
2.5.2.2.13	Ремонт приемно-контрольного прибора	1 оборудование	1	10	22 623,64	0,0276
2.5.2.2.15	Ремонт приемно-контрольного пульта	1 оборудование	1	1	2 463,13	0,0030
2.5.2.2.17	Замена дымового извещателя	1 оборудование	1	50	13 936,44	0,0170
2.5.2.2.19	Замена автоматического охранно-пожарного извещателя	1 оборудование	1	3	6 804,50	0,0083
2.5.2.2.20	Замена извещателя пожарного ручного	1 оборудование	1	3	1 257,62	0,0015
2.5.2.4.1	Ремонт щита дистанционного управления системой дымоудаления	1 щит	1	2	1 010,14	0,0012
2.5.2.4.2	Ремонт исполнительного устройства системы дымоудаления	1 устройство	1	10	2 155,29	0,0026
2.5.2.4.4	Ремонт щита местного управления проточно-вытяжными вентиляторами	1 щит	1	4	957,53	0,0012
2.5.2.5	Замена автомата	1 автомат	1	20	14 498,33	0,0177
2.5.2.6	Замена реле	1 реле	1	10	64 109,71	0,0782
2.5.3.5	Замена электрического запирающего устройства	1 устройство	1	40	172 062,79	0,2098
2.5.7.1	Замена выключателя	1 выключатель	1	50	10 972,48	0,0134
2.5.7.2	Замена светильника с энергосберегающими лампами	1 светильник	1	40	81 916,27	0,0999
2.5.7.3	Замена светильника с люминесцентными лампами	1 светильник	1	5	11 371,22	0,0139
2.5.7.4	Ремонт светильника с энергосберегающими лампами	1 светильник	1	15	1 089,49	0,0013
2.5.7.5	Ремонт светильника с люминесцентными лампами	1 светильник	1	5	2 344,23	0,0029
2.5.7.8	Замена светильника на светильник с датчиком движения	1 светильник	1	15	28 975,90	0,0353
2.5.8.3.3	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом	1 заслонка, клапан	1	10	81 325,46	0,0992
2.5.10	Смена розеток	100 шт.	0,01	5	1 477,92	0,0018
2.8.1.2.5	Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, многоэлементной	1 антенна	12	6	50 264,60	0,0613
2.8.3.1	Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны	1 антенна	12	2	11 851,20	0,0144
2.8.3.3	Ремонт подключения абонентского кабеля и мелкий ремонт абонентского отвода	1 отвод	12	12	34 511,11	0,0421
	Замена камер видеонаблюдения	1 камера	2	1	42 176,87	0,0514
	Ремонт (замена) монитора	1 монитор	1	1	31 098,15	0,0379
2.8.5.4	Ремонт (замена) внутридомовых слаботочных сетей	10 пог.м.	6	10	41 959,90	0,0512
<b>Итого по разделу 4:</b>					<b>1 288 466,77</b>	<b>1,57</b>
<b>5. Благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>						
3.2.5.3.11	Ремонт металлических ограждений спортивных площадок	пог.м.	10	1	30 733,94	0,0375
3.4.1.6	Ремонт тротуаров, проездов	10 м2	1	3	30 269,47	0,0369
<b>Итого по разделу 5:</b>					<b>61 003,41</b>	<b>0,07</b>
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА:</b>					<b>2 528 145,25</b>	<b>3,08</b>
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ РАБОТ И УСЛУГ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА:</b>					<b>22 949 161,43</b>	<b>27,98</b>
<b>РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ:</b>					<b>3 395 624,03</b>	<b>4,14</b>
<b>ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГOKВАРТИРНОМ ДОМЕ ЖК:</b>					<b>26 344 785,46</b>	<b>32,12</b>

Директор

Экономист



*А.Н. Карьков*  
*А.В. Воронин*